2026



GRUPO VICAF SAC

BROCHURE

Soluciones confiables para la ingeniería y construcción

VER PÁG. 3.

LABORATORIO ACREDITADO

INACAL
DA-Perú
Laboratorio de Ensayo Acreditado
Registro N° LE-230

VER PÁG. 4.

CERTIFICACIÓN ISO 9001

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

+51 964326364
www.grupovicaf.com
informes@grupovicaf.com
Jr. Los Topacios 440 - Cajamarca - Perú



¿QUIÉNES SOMOS?

En Grupo VICAF SAC, brindamos servicios de ensayos de laboratorio, ensayos de campo y consultoría en ingeniería civil, respaldados por personal competente, equipos calibrados y un sistema de gestión acreditado bajo la NTP-ISO/IEC 17025 ante INACAL.

Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de su proyecto, asegurando resultados confiables para la toma de decisiones técnicas.

VISIÓN:
Ser referentes regionales en soluciones técnicas innovadoras para proyectos de ingeniería y construcción.

MISIÓN:
Brindar servicios de ingeniería y ensayos que aseguren calidad, seguridad y optimización de recursos en cada proyecto.



GRUPO VICAF SAC

ACREDITACIÓN

Laboratorio de Ensayos
Registro **LE-230**



Certificado

INACAL
Instituto Nacional de Calidad
Acreditación

La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL, en el marco de la Ley N° 30224, **OTORGA** el presente certificado de Acreditación a:

GRUPO VICAF S.A.C.

Laboratorio de Ensayo

En su sede ubicada en: Jr. Los Topacios N° 440, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca.

Con base en la norma

NTP- ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración

Facultándolo a emitir Informes de Ensayo con Símbolo de Acreditación. En el alcance de la acreditación otorgada que se detalla en el DA-acr-06P-21F que forma parte integral del presente certificado llevando el mismo número de registro indicado líneas abajo.

Fecha de Acreditación: 28 de mayo de 2024
Fecha de Vencimiento: 27 de mayo de 2027

Firmado por:
AGUILAR RODRIGUEZ Lidia Patricia FAU 20600283015 soft
Instituto Nacional de Calidad - INACAL
Fecha: 2024-06-04 11:15:24

Cédula N° : 303-2024-INACAL/DA
Contrato N° : 021-2024/INACAL-DA
Registro N° : LE - 230

PATRICIA AGUILAR RODRÍGUEZ
Directora, Dirección de Acreditación - INACAL

Fecha de emisión: 31 de mayo de 2024

El presente certificado tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditación y cédula de notificación dado que el alcance puede estar sujeto a ampliaciones, reducciones, actualizaciones y suspensiones temporales. El alcance y vigencia debe confirmarse en la página web www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/acreditados, y/o a través del código QR al momento de hacer uso del presente certificado.

La Dirección de Acreditación del INACAL es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de Inter American Accreditation Cooperation (IAAC) e International Accreditation Forum (IAF) y del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

DA-acr- 01P-02M Ver. 03

VER ALCANCE

LA ACREDITACIÓN GARANTIZA LA COMPETENCIA TÉCNICA, TRAZABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE NUESTROS RESULTADOS.

GRUPO VICAF SAC

CERTIFICACIÓN ISO 9001

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS



AENOR

Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

ER-0146/2026

AENOR certifica que la organización

GRUPO VICAF S.A.C.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015

para las actividades: Servicios de estudios de mecánica de suelos para proyectos de construcción e infraestructura.

que se realizan en: Jr: Los Topacios 440. - Cajamarca (Perú)

Primera emisión2026-04-01 Expiración2029-04-01

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

IAF ENAC IQNET

AENOR CONFIA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. +34 91 432 60 00.-
www.aenor.com

AENOR Perú Edificio Abaco, Av. Coronel Andrés Reyes 420, Piso 5 - San Isidro - Lima - www.aenorperu.com

Procesos estandarizados
Mejora continua
Enfoque en el cliente

GRUPO
VICAF SAC



ENSAYOS
DE LABORATORIO

Ensayos realizados bajo normas ASTM y NTP
(ver anexo y alcance acreditado).

ENSAYOS DE SUELOS

- Clasificación SUCS y AASHTO
- Propiedades físicas y mecánicas
- Proctor, CBR, Triaxial UU, CU, CD











GRUPO VICAF SAC



ENSAYOS DE LABORATORIO

Ensayos realizados bajo normas ASTM y NTP
(ver anexo y alcance acreditado).

ENSAYOS DE CONCRETO Y AGREGADOS

- Resistencia a la compresión
- Diseño y control de mezclas
- Propiedades físicas y durabilidad



GRUPO VICAF SAC



ENSAYOS DE LABORATORIO

Ensayos realizados bajo normas ASTM y NTP
(ver anexo y alcance acreditado).

ENSAYOS QUÍMICOS

- Suelos, agua y agregados
- Sales, sulfatos, cloruros, pH
- Reactividad y durabilidad
- Partículas livianas









GRUPO VICAF SAC

ENSAYOS DE CAMPO

Resultados confiables directamente en obra, con equipos calibrados y personal calificado.



DENSIDAD IN SITU



EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS CON PERFORADORA DIAMANTINA



ESCLEROMETRÍA



MUESTREO EN CANTERA



TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO



SLUMP



CONSULTORÍA

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

Realizamos estudios de mecánica de suelos orientados a un diseño seguro y eficiente de cimentaciones, pavimentos e infraestructuras sanitarias, optimizando costos y reduciendo riesgos constructivos.

CONCRETO Y OBRAS CIVILES

- Evaluación estructural
- Diagnóstico y recomendaciones técnicas
- Diseño de mezclas optimizadas

ALQUILER Y COMPROBACIÓN DE EQUIPOS

Todos nuestros equipos son calibrados por entidades acreditadas, garantizando la trazabilidad de mediciones y confiabilidad de los resultados.

GRUPO VICAF SAC

PRINCIPALES PROYECTOS Y CLIENTES



CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DEL CANAL ADUCTOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE PACARENCA – UNIDAD EMPRESARIAL HUARAZ

HIDRANDINA

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL REFORZAMIENTO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES:

- MARCARÁ
- PAMPA DE LA ISLA
- PUEBLO NUEVO
- SANTA EULALIA
- SUCHE
- SICAYA



ARISTOS ABC

GRUPO VICAF SAC

PRINCIPALES PROYECTOS Y CLIENTES



EXTRACCIÓN Y PRUEBA DE NÚCLEOS DE CONCRETO - PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA, EN EL (LA) EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CAJAMARCA

JRTV

DETERMINACIÓN DE ESPESORES DEL PAVIMENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS ATAHUALPA Y VÍA DE EVITAMIENTO SUR A TRAVÉS DEL PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA



GAV

GRUPO VICAF SAC

PRINCIPALES PROYECTOS Y CLIENTES



MUESTREO Y ENSAYOS DE LABORATORIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS ATAHUALPA Y VÍA DE EVITAMIENTO SUR A TRAVÉS DEL PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA

GAV

ENSAYO DE ESCLEROMETRÍA EN EL PROYECTO: "CREACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE PROTECCIÓN FRENTE A INUNDACIONES DE LA ZONA URBANA DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO"



MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO

GRUPO VICAF SAC

PRINCIPALES PROYECTOS Y CLIENTES



ENSAYOS DE EXTRACCIÓN Y PRUEBA DE NÚCLEOS PERFORADOS DE CONCRETO DEL PROYECTO: "HABILITACIÓN URBANA CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA DE VIVIENDA DE LA URBANIZACIÓN SAN AGUSTÍN."

ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS EFICIENTES – OECE.


ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE LA SET CHILETE, CON TRANSFORMADOR DE 23 MVA, 60/22.9/10 KV, CHILETE,, CAJAMARCA”.



SECOE SAC

GRUPO VICAF SAC

PRINCIPALES PROYECTOS Y CLIENTES



EXTRAACCION DE NUCLEOS DE CONCRETO CON PERFORADORA DIAMANTINA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACION TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA

CONSORCIO SULLANA

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82022 MICAELA BASTIDAS, CENTRO POBLADO HUAMBOCANCHA BAJA, DE CAJAMARCA”.



KDSF



PRINCIPALES CLIENTES

CEYCA

GAV S.A.C.

OECE Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes

Aristos Servicios Generales

EYFOR E.I.R.L.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

COLLOTAN S.A.A. Ingeniería y Construcción

PCC Projects & Commissioning Consultants

MECH CONSTRUCTORA

Convial Sierra Norte

SAGITARIO & ASOCIADOS

G&S Servicios de Ingeniería S.R.L.

CGC 中国能建 ENERGY CHINA | CGGC 中国葛洲坝集团股份有限公司 CHINA GEZHOUBA GROUP CO.,LTD

LADRILLOS CECAJ CALIDAD Y BUEN SERVICIO

964326364

informes@grupovicaf.com

www.grupovicaf.com

Jr. Los Topacios 440 - Cajamarca

2026

ANEXO: Lista de Ensayos

ENSAYOS EN SUELOS

DESCRIPCIÓN	MÉTODO
Contenido de Humedad (*)	ASTM D2216-19
Análisis Granulométrico por tamizado	ASTM D6913/D6913M-17
Límite Líquido, Límite Plástico e Índice de Plasticidad (*)	ASTM D4318-17e1
Limite de Contracción	D4272/D4272M-23
Clasificación SUCS (Teórico)	ASTM D2487-17(Reaprobada 2025)
Clasificación AASHTO (Teórico)	ASTM D3282-24
Gravedad Específica de sólidos	ASTM D854-23
Peso volumétrico de suelo cohesivo	ASTM D7263-21
Proctor Estándar	ASTM D698-12 (Reaprobada 2021)
Proctor Modificado	ASTM D1557-12 (Reaprobada 2021)
CBR	ASTM D1883-21

ENSAYOS EN AGREGADOS

Análisis granulométrico	ASTM C136/C136M-19
Contenido de Humedad (*)	ASTM C566-19
Peso unitario suelto y varillado	ASTM C29/C29M-23
Gravedad Específica y absorción (A. grueso)	ASTM C127-24
Gravedad Específica y absorción (A. fino)	ASTM C128-22
Material más fino que el tamiz No. 200 por lavado	ASTM C117-23
Partículas chatas y alargadas	ASTM D4791-19 (2023)
Partículas fracturadas	ASTM D5821-13(2017)
Terrones de arcilla y partículas friables	ASTM C142/C142M-17(2023)
Abrasión por medio de la máquina de los ángeles (T.M < 1 1/2")	ASTM C131/C131M-20
Abrasión por medio de la máquina de los ángeles (T.M > 3/4")	ASTM C535-16 (Reaprobada 2024)
Equivalente de arena de suelos y agregados	ASTM D2419-22
Impurezas orgánicas en el agregado fino - Método cualitativo	ASTM C40/C40M-20
Índice de aplanamiento y alargamiento	MTC E221

ANEXO: Lista de Ensayos

ENSAYOS EN CONCRETO

DESCRIPCIÓN	MÉTODO
Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de concreto (*)	ASTM C39/C39M-24
Resistencia a la compresión de especímenes de mortero	ASTM C109/C109M-24
Resistencia a la compresión vigas de concreto	ASTM C38

ENSAYOS EN UNIDADES DE ALBAÑILERÍA

Resistencia a la compresión de ladrillos	NTP 331.021
Resistencia a la compresión de unidades de albañilería de concreto (incluye refrentado)	NTP 399.604
Absorción de unidades de albañilería de concreto	NTP 399.604
Resistencia a la compresión de unidades de albañilería de arcilla (incluye refrentado)	NTP 339.613
Absorción de unidades de albañilería de arcilla	NTP 339.613
Alabeo de unidades de albañilería de arcilla	NTP 339.613
Succión de unidades de albañilería de arcilla	NTP 339.613
Variación dimensional de unidades de albañilería de arcilla	NTP 331.017
Construcción de prismas de albañilería (pilas) (incluye resistencia a la compresión)	NTP 339.605
Resistencia a la compresión de prismas de albañilería (pilas)	NTP 339.605

ENSAYOS ESPECIALES

Compresión Triaxial No Consolidada - No Drenada (UU) , f=2,8"	ASTM D2850-25
Compresión Triaxial No Consolidada - No Drenada (UU) , f=4"	ASTM D2850-25
Compresión Triaxial Consolidada No Drenada (CU), f=2,8"	ASTM D4767-11(2020)
Compresión Triaxial Consolidada No Drenada (CU), f=4"	ASTM D4767-11(2020)
Compresión Triaxial Consolidada Drenada (CD), f=2,8"	ASTM D7181-20
Compresión Triaxial Consolidada Drenada (CD), f=4"	ASTM D7181-20
Consolidación Unidimensional	ASTM D2435/D2435M-11 (20)
Compresión no confinada de suelos cohesivos	ASTM D2166/D2166M-24

ANEXO: Lista de Ensayos

ENSAYOS DE CAMPO

Test de percolación (R)	IS.020
Densidad mediante el cono y la arena (*)	NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)
Contenido de humedad (SPEEDY) (mín. 4 puntos) (R)	ASTM D4944-25
Medición de asentamiento del concreto con el cono de Abrams (R)	ASTM C143/C143-20
Medición de la temperatura del concreto fresco (R)	ASTM C1064/C1064M-23
Toma de muestra de concreto (R)	ASTM C31/C31M-25a
Esclerometría (R)	ASTM C805/C805M-18
Extracción de núcleos de concreto con diamantina (*)	ASTM C42/C42M-20
Resistividad del suelo (R)	-
Medición de pozo tierra (R)	-

ENSAYOS QUÍMICOS

Sulfatos Solubles en suelos y agua subterránea	NTP 339.178
Cloruros en suelos y agua subterránea	NTP 339.177
pH en suelos y agua subterránea	NTP 339.176
Sales Solubles en suelos y agua subterránea	NTP 339.152
Partículas Livianas (Carbón o Lignito)	ASTM C123/C123M-23
Durabilidad con sulfato de magnesio o sodio en agregados	ASTM C88/C88M-24
ABA Testing (potencial generador de acidez)	-
Índice de Durabilidad (1)	ASTM D3744/D3744M-18
Azul de Metileno	AASHTO TP330-07 (2019)
Carbonatos	-
Reactividad de agregados (fino y grueso)	ASTM C289-07
Contenido de Materia Orgánica (pérdida por ignición)	ASTM D2974-25
Sólidos en suspensión	ASTM D5907-18
Conductividad eléctrica y resistividad (agua)	ASTM D1125-23

ANEXO: Lista de Ensayos

ENSAYOS EN ASFALTO

Lavado Asfáltico	ASTM D2172/D2172M-24
Granulometría de agregado extraído	ASTM D5444-24

Visitanos en: Jr Los Topacios 440 - Cajamarca

